

Dotyczy przetargu nieograniczonego na : "Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturach Rejonowych w Lipsku , Grójcu i Koziencach". Numer sprawy PO IV G 211.12.2016

Pytania i odpowiedzi

Dnia 15 listopada 2016r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

W związku z Ogłoszeniem o Zamówieniu „Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz zasilaniem elektrycznym w Prokuraturach Rejonowych w Lipsku, Grójcu i Koziencach” o numerze 341449-2016 z dnia 2016-11-10, mamy następujące pytania:

1. Jakie godziny pracy brygad montażowych są dopuszczalne, czy dopuszczalne będą montaż w soboty? Praca będzie wykonywana na czynnym obiekcie?
2. Czy w pokojach biurowych w poszczególnych lokalizacjach są stropy podwieszane, jeśli tak, czy są to stropy rozbieralne czy pełne? Prosimy o określenie przestrzeni brutto (od stropu właściwego do dolnej krawędzi stropu podwieszanego). Czy są stropy podwieszane w korytarzach, jeśli tak to też prosimy podać przestrzeń brutto.
3. Czy stropy są przegrodami oddzielenia strefy pożarowej?
4. Czy można przyjechać na wizję lokalną? Jeśli tak prosimy o podanie numerów kontaktowych do osób, z którymi można to ustalić w poszczególnych lokalizacjach.
5. Proszę podać rozwiązanie zabezpieczenia zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych na dachu instalacją odgromową. Proszę podać wytyczne, ponieważ w opisie napisano:

„7. Instalacja odgromowa. Na dachu klimatyzatory należy podłączyć drutem Dfe/Zn fi 8mm do zwodów niskich na dachu.” – co jest niewłaściwe, ponieważ poprawne wykonanie instalacji odgromowej powinno być wykonane ze sztycy odgromowych odpowiedniej wysokości, w taki sposób aby pole ochrony tej sztycy obejmowało jednostkę zewnętrzną klimatyzatora. W żadnym wypadku nie można podłączyć instalacji odgromowej do obudowy jednostki zewnętrznej klimatyzatora.

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający na otrzymane pytania udziela odpowiedzi:

- Ad 1. Godziny pracy brygad montażowych mogą odbywać się w następujących godzinach:
poniedziałek-piątek godz. 7.30 - 17.00
sobota godz . 8.00 – 13.00

Ad 2. W miejscach realizacji przedmiotu zamówienia we wszystkich korytarzach są stropy podwieszane rozbieralne. W Prokuraturze Rejonowej w Grójcu w stropy podwieszane wyposażone są również wszystkie pokoje, w Prokuraturze Rejonowej w Lipsku w stropy podwieszane wyposażone są 2 pokoje (gabinet Prokuratora Rejonowego oraz przyległy sekretariat). Wymienione stropy podwieszane są rozbieralne. Określenie przestrzeni brutto możliwe będzie podczas wizji lokalnej.

Ad 3. Stropy **nie** są przegrodami oddzielenia strefy pożarowej.

Ad 4. Jest możliwe dokonanie wizji lokalnej.

Osobami z którymi należy się kontaktować w celu uzgodnienia terminu są:

Kozienice - Pani Dorota Kucharska tel. 48 614 22 99

Lipsko – Pani Renata Stępnik tel. 48 378 15 34

Grójec- Pani Małgorzata Ozóg tel. 48 664 81 01

Ad 5. Na dachu klimatyzatory należy objąć ochroną instalacji odgromowej poprzez montaż iglicy lub masztu odgromowego ustawionego obok klimatyzatora i podłączonego drutem Dfe/Zn fi 8 mm do zwodów niskich na dachu. Dla masztu 2 m kąt ochronny ok. 60 stopni.

p.o. Prokurator Okręgowy
w Radomiu

Mirosław Wachnik